

工程量清单

工程名称：天河区儿童友好通学路径示范点建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040205012001	京式护栏	1. 类型:京式护栏 2. 标准段尺寸:标准段为700mm*2920mm;前后设置铸铁底座	m	570			
2	040205006001	标线	1. 材料品种:标线 2. 工艺:热熔漆 (采用纯丙烯酸快干型道路标线漆) 3. 线型:线厚1.8mm	m2	549			
3	040205006002	标识图形	1. 材料品种:标识图形 2. 工艺:热熔漆 (采用纯丙烯酸快干型道路标线漆) 3. 线型:线厚1.8mm	m2	703			
4	040205008001	斑马线	1. 材料品种:斑马线 2. 工艺:热熔漆 (采用纯丙烯酸快干型道路标线漆) 3. 线型:线厚1.8mm	m2	100			
5	040205012002	栏杆翻新	1. 类型:栏杆翻新 2. 规格、型号:清扫、除锈、去尘、刷防锈漆、清理场地	m	354			
6	011201002001	墙面翻新	1. 墙体类型:零星墙面翻新 2. 做法:铲除原有抹灰层面; 底层抹灰20mm;彩砂喷涂绘画 (童趣、稻穗氛围)	m2	509			
7	040205018001	更换止车柱	1. 类型:拆除原有止车柱 2. 材质:花岗岩车止石 3. 规格、型号:Φ200×700mm	根	12			
8	040205019001	减速带	1. 材料品种:减速带 (每个考虑4米) 2. 规格、型号:1000*350*70	个	58			

工程量清单

工程名称：天河区儿童友好通学路径示范点建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040205004002	警示牌	1. 类型:单立柱标志杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 5550$ 2. 材质:钢管柱、交通标志牌(铝板, V类反光膜)2*3m 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10水泥砂浆 基座保护层 4. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理, 其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆, 镀锌量600g/m ² 5. 预埋件:预埋铁件、螺栓 6. 其他:土方开挖回填、预埋铁件、螺栓	块	12			
10	040205004001	导视牌	1. 类型:单立柱标志杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 5550$ 2. 材质:钢管柱、交通标志牌(铝板, V类反光膜)1.2*2m 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10水泥砂浆 基座保护层 4. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理, 其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆, 镀锌量600g/m ² 5. 预埋件:预埋铁件、螺栓 6. 其他:土方开挖回填、预埋铁件、螺栓	块	9			

工程量清单

工程名称：天河区儿童友好通学路径示范点建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040205014001	警示灯	1. 类型:单立柱标志杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 5550$ 2. 材质:钢管1柱、爆闪交通信号灯 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10水泥砂浆 基座保护层 4. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m ² 5. 预埋件:预埋铁件、螺栓 6. 其他:土方开挖回填、预埋铁件、螺栓	套	8			
12	040205003001	广角镜	1. 类型:单立柱标志杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 5550$ 2. 材质:钢管柱、 $\phi 600$ 广角镜 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础、M10水泥砂浆 基座保护层 4. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量600g/m ² 5. 预埋件:预埋铁件、螺栓 6. 其他:土方开挖回填、预埋铁件、螺栓	根	4			
13	040205007001	雕塑标识牌	1. 类型:雕塑标识牌	个	121			
14	041001010001	拆除栏杆	1. 结构形式:拆除栏杆 2. 工作内容:拆除、废渣堆放、弃运20km	m	50			

