

岳洲路、科贸街周边品质化提升 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 695,468.03

(大写) : 陆拾玖万伍仟肆佰陆拾捌元零叁分

招 标 人 : 五山街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人 : 广州金瑄工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : _____

复 核 时 间 : _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岳洲路、科贸街周边品质化提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		空调外机						
1	粤R2-5-107	室外空调机拆除	1. 名称：空调外机拆除 2. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	台	70			
2	030701003001	室外空调机安装	1. 名称：空调外机安装 2. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	台	70			
3	粤R2-5-121	空调外机支架拆除	1. 名称：空调外机支架拆除 2. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	kg	300			
4	030413001001	空调外机支架安装	1. 名称：空调外机支架安装 2. 材质：角钢 3. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	kg	300			
5	粤R2-2-33	现状冷凝水管道拆除	1. 名称：冷凝水管道拆除 2. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	m	400			
6	031001006001	冷凝水管道安装	1. 名称：冷凝水管道安装 2. 其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	m	580			
7	060105009001	排水管	1. 空调排水	m	360			
8	010807003004	铝格栅	1. 饰面格栅：3mm厚铝格栅板 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	400			
		金属工程						
9	010807003003	铝方通	1. 饰面格栅：50*50*3mm@50铝方通 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	60			
10	011606002001	旧广告牌拆除		m ²	100			
11	010807003002	3mm厚铝板	1. 面板：3mm厚铝板 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	100			
		外墙						
12	040205009001	现状外墙面清洗	1. 类型：现状外墙面清洗	m ²	1000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

